



昇量實業有限公司 東量科技股份有限公司

現場校驗校正報告

Field Calibration Report

校正報告編號	DN1130701-10	校正日期	113/07/01
校驗對象	久裕興業科技股份有限公司 - 放流水錶		
校驗地址	台中市大雅區昌平路四段462巷9號		
產品名稱	轉子式流量計	廠牌 / 型號	DNH/BPFM
產品尺寸	2"	產品序號 S/N	20191334+20201496
校正比對標準器	DNH DTPL+M 超音波流量計		
TAF追溯報告字號		11301-W060	

校驗結果 / Result

標準表顯示值 Qs	10.028	m ³ /h
受校表顯示值 Qt	10.130	m ³ /h
器差值 E %	1.017	%
受校表設定參數	K = N/A	
操作說明：		
1. 校正結果依據使用者自訂規範, 判定合格與否.		
2. 校驗結果器差值E% = (Qt - Qs) / Qs x 100%		
3. 校驗方式採標準表與受校表動態流動下同步攝影拍照取樣, 再依據所得數值進行計算; 現場校驗測量取樣照片, 請參見另頁.		
4. 受校表設定參數為取樣時該儀表內置參數, 若無法取得則以 N/A 表示.		
校驗操作員	崔仁濟	公司核章
東量科技 113. 7. 02		

校驗測量取樣照片



受校表現場安裝實況



受校表型號標示(或外觀)



標準表測量值



受校表測量值



標準表測量實況



標準表校正追溯

DNH

校正日期: 113-07-01

產品序號: 20191334

20201496

報告序號: DN1130701-10